

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Nowina

ADRES INWESTYCJI: Droga dojazdowa do gruntów rolnych, obręb Nowina

NAZWA INWESTORA: Gmina Lubasz

ADRES INWESTORA: ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

BRANŻE: Drogowa

DATA OPRACOWANIA: 15.06.2021 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.06.2021 r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Działy kosztorysu		3
1 BRANŻA DROGOWA		3
Przedmiar		4
1 BRANŻA DROGOWA		4

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		BRANŻA DROGOWA	1	13
1.1		D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	1	1
1.2		D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii	2	3
1.3		D.01.03.02 Rozbiórka elementów dróg	4	6
1.4		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem	7	7
1.5		D.04.05.02b. Podbudowa	8	10
1.6		D.05.03.08. Oczyszczenie i utwalenie nawierzchni emulsją z grysem	11	13

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01 STWiORB D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,509	km	0,509	
				RAZEM	0,509
1.2		D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii			
2 d.1.2	KNR-W 2-01 0211-04 STWiORB D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		257,9	m3	257,900	
				RAZEM	257,900
3 d.1.2	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi gruntu (urobek z korytowania) na składowisko Wykonawcy	m3		
		257,9	m3	257,900	
				RAZEM	257,900
1.3		D.01.03.02 Rozbiórka elementów dróg			
4 d.1.3	KNR 2-31 0802-07 STWiORB D.01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		1494	m2	1 494,000	
				RAZEM	1 494,000
5 d.1.3	KNR 2-31 0802-08 STWiORB D.01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = -6	m2		
		1494	m2	1 494,000	
				RAZEM	1 494,000
6 d.1.3	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi gruntu (urobek z korytowania) na składowisko Wykonawcy	m3		
		134,46	m3	134,460	
				RAZEM	134,460
1.4		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem			
7 d.1.4	KNNR 6 0103-03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2		
		3382,3	m2	3 382,300	
				RAZEM	3 382,300
1.5		D.04.05.02b. Podbudowa			
8 d.1.5	KNNR 6 0113-05 STWiORB D.04.05.02b	"Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm, JEZDNIA"	m2		
		3141,1	m2	3 141,100	
				RAZEM	3 141,100
9 d.1.5	KNNR 6 0113-01 STWiORB D.04.05.02b	"Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, gr. 15cm, ZJAZDY I DOJŚCIA DO FURTEK"	m2		
		241,2	m2	241,200	
				RAZEM	241,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.5	KNNR 6 0113-01 STWiORB D.04.05.02b	"Podbudowa pomocnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, gr. 15cm, JEZDNIA"	m2		
		1674,7	m2	1 674,700	
				RAZEM	1 674,700
1.6		D.05.03.08. Oczyszczenie i utwalenie nawierzchni emulsją z grysem			
11 d.1.6	KNR AT-03 0202-02 STWiORB D.05.03.08	Utwalenie nawierzchni emulsją z grysem 13 dm ³ /m ² frakcji 8-11	m2		
		2902,3	m2	2 902,300	
				RAZEM	2 902,300
12 d.1.6	KNR AT-03 0202-02 STWiORB D.05.03.08	Utwalenie nawierzchni emulsją z grysem 10 dm ³ /m ² frakcji 5-8	m2		
		2902,3	m2	2 902,300	
				RAZEM	2 902,300
13 d.1.6	KNR AT-03 0202-02 STWiORB D.05.03.08	Utwalenie nawierzchni emulsją z grysem 8 dm ³ /m ² frakcji 2-5	m2		
		2902,3	m2	2 902,300	
				RAZEM	2 902,300