

## **PRZEDMIAR ROBÓT 969-19-001**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: MODERNIZACJI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ STADIONU W  
LUBASZU

Lokalizacja: LUBASZ UL. SPORTOWA, DZIAŁKI NR 493/2, 494, 584, 594/7

Inwestor: GMINA LUBASZ, 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 37

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 21-12-2021

**PRZEDMIAR ROBÓT 969-19-001**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: MODERNIZACJI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ STADIONU W LUBASZU

Lokalizacja: LUBASZ UL. SPORTOWA, DZIAŁKI NR 493/2, 494, 584, 594/7

Inwestor: GMINA LUBASZ, 64-720 LUBASZ UL. CHROBREGO 37

PRZEDMIAR 969-19-001

Strona 1

21-12-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych					
1	10	KSNR S005-08-01-02-00	E-01	Ręczne układanie kabla do 2,0 kg/m w rowie kat 3 z folią (kabel nowy)	metr	150,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		150		150,000
1	20	KSNR S005-08-01-02-00	E-01	Ręczne układanie kabla do 2,0 kg/m w rowie kat 3 z folią (kabel 4x16)	metr	135,000
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		38+82+15		135,000
1	40	KSNR S005-08-04-01-01	E-01	Układanie rur osłonowych z PCV w wykopie ø 75	metr	20,000
1	50	KNNR N009-10-01-08-00	E-01	Demontaż słupa oświetleniowego do 300 kg	szt	4,000
1	60	KSNR S005-10-01-02-00	E-01	Montaż słupa oświetl stal do L=12m kg koparką 0,15 m³ wraz ze złączkami	szt	4,000
1	61	KSNR S005-10-03-04-00	E-01	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 12 m	kmpl	16,000
1	70	KSNR S005-10-04-01-00	E-01	Montaż naświetlaczy LED DO 1000W na słupie wraz z konstrukcją	szt	16,000
1	80	KSNR S005-10-03-03-00	E-01	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpl	8,000
1	90	KNR 510-10-01-04-02	E-01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 2x25 na konstrukcji	szt	4,000
1	110	WKNR W508-06-08-07-00	E-01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych	metr	270,000
1	120	KNR 510-05-08-05-00	E-01	Mufa z rur termokurczliwych na kablu aluminiowym wielożyłowym o przekroju do 25 mm² w rowie	szt	1,000
1	130	CEN 000-00-00-00-00	E-01	Obsługa geodezyjna, pomiary elektryczne, projekt powykonawczy	kmpl	4,000