

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Kanalizacja deszczowa

ADRES INWESTYCJI: 64-720 Lubasz, ul. Sportowa, działki nr 493/2, 494, 583, 584, 594/7

NAZWA INWESTORA: GMINA LUBASZ

ADRES INWESTORA: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

BRANŻE: sanitarna

---

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	SIECI ZEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie:        zero i 00/100 zł

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		SIECI ZEWNĘTRZNE				0,00
1.1		Kanalizacja deszczowa				0,00
1 d.1.1	kalk. własna	Koszty związane z obsługą geodezyjną	szt.	1,000	0,00	0,00
2 d.1.1	kalk. własna	Włączenie się do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	kpl.	1,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	70,800	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m3	70,800	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	141,600	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	141,600	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	141,600	0,00	0,00
8 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	10,000	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR 1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m3	60,000	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 425 mm	szt	4,000	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	44,000	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	37,000	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	37,000	0,00	0,00
14 d.1.1	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm	m	44,000	0,00	0,00
15 d.1.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	37,000	0,00	0,00
16 d.1.1	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	37,000	0,00	0,00

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1.1	KNR 2-01 0320 -01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	10,000	0,00	0,00
18 d.1.1	KNR 2-01 0236 -02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	10,000	0,00	0,00
19 d.1.1	KNR 1 0214- 02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	60,000	0,00	0,00
Razem dział:			Kanalizacja deszczowa			0,00
Razem dział:			SIECI ZEWNĘTRZNE			0,00
Kosztorys razem			0,00			